

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) inkl. myndighedsvurdering

Projekt navn: Kompressorstation ved Bolderslev, J.nr.: MST-530-00172

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jf. ansøgningsskemaet som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 04/02/2019) samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse	Der ønskes etablering af en ny kompressorstation, som kan overføre overskydende gas fra 4bar distributionsnettet til 40 bars distributionsnettet. Der planlægges for en kompressorstation placeret på et ubebygget, landbrugsareal øst for eksisterende måler og regulatorstation, beliggende på hjørnet af Bredhøjvej og Hellevad-Bovvej i Bolderslev. Måler og regulatorstationen ligger i forbindelse med en af Dansk Gas Distributions gasdistributionsledninger fra Taagholm Biogas og det eksisterende hhv. 7 og 40 bars distributionsnet. Der forventes flyttet op til 1500 Nm³/h gas via anlægget. Kompressorstationen består af en bygning på ca. 400m². Bygningen opføres i beton. Bygningen vil blive opdelt i en række rum, der indeholder kompressorer, måleudstyr, rørinstallationer, el-tavler mv. Kompressorstationen vil blive forbundet med et nedgravet tilgangsrør og et nedgravet afgangsrør, som fører gassen over i gasdistributionsnettet. Herudover vil der være en række ventiler oven jord samt nogle brønde og en transformerstation. Udenfor kompressorbygningen placeres en kølegård der har til formål, at køle gassen efter kompressionen. Der vil om nødvendigt blive opstillet foranstaltninger for at minimere støj og vibrationer fra kompressor og luftkølere. Tilslutningen til det eksisterende naturgasnet sker via en mini MR-station der har til formål, at regulere trykket imellem tilslutningsledningen fra Taagholm biogas (4 bar) det eksisterende naturgasnet ved Bolderslev (7 bar) og den eksisterende stålledning (40 bar).	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
	Til at drive anlægget etableres der en ny transformerstation på kompressorområdet. Der etableres et beplantningsbælte omkring anlægget. Valg af træer og buske samt udformning harmonerer med beplantningen omkring den eksisterende måle- og regulatorstation. Tilkørsel til området sker via den eksisterende tilkørsel fra Bredhøjvej til måle- og regulatorstationen, og der etableres adgang herfra til det nye område fra vest mod øst. Den eksisterende adgangsvej til marken bagved måle- og regulatorstationen forlænges så landmanden fortsat har adgang til dyrkningsarealerne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Dansk Gas Distribution, Tonne Kjærvej 65, 7000 Fredericia, +45 70 21 30 40
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Anders Rahbek, Kraftværksvej 53, bygning 21, +45 40141444, xanra@danskgasdistribution.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Anlæg: Bredhøjvej 1, 6392 Bolderslev, matr.nr. 960 og 943 begge Bolderslev, Bjolderup
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aabenraa Kommune

Myndighedsvurdering
<i>Aabenraa Kommune er blevet hørt som berørt myndighed</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	 A detailed cadastral map of a residential area. The map shows numerous small plots of land, many of which are built upon with houses. A network of roads and paths is visible. In the lower right quadrant, a specific plot is highlighted with a red triangle. The map includes labels for 'Bjderslev' and 'Trekroner'.	Målestok: 1:12094

Anmelders oplysninger <i>NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre, Dansk Gas Distribution A/S, Tonne Kjærsvvej 65, 7000 Fredericia For arealerne hvorpå kompressorprojektet er placeret er følgende ejere: Matr.nr. 960 Bolderslev, Bjolderup, Bredhøjvej 1, DONG Distribution A/S Matr.nr. 943 Bolderslev, Bjolderup, Bredhøjvej 6, Hans Valdemar Hinrichsen
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²			Den nye samlede bebyggelse på for kompressorbygning, køleanlæg samt transformerstation og Mini MR-Station har et omfang af hhv. ca. 400 m², 30 m² 10 m² og 16 m². Det samlede nye befæstede areal omkring kompressor anlægget er ca. 1800 m². det befæstede areal på den eksisterende MR-station er ca. 500 m² hvilket tilsammen giver et fremtidigt befæstet areal på ca. 2300 m². Der foretages en forlængelse af den eksisterende befæstelse omkring den eksisterende MR-station og adgangsvejen hertil anvendes også til kompressorarealet. Der nybefæstes ca. 1800 m² omkring kompressor anlægget af hensyn til at lette adgangen til anlægget samt højne arbejdssikkerheden i primært driftsfasen.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²			Nej Projektet forventes at anvende 4012 m², hvor en stor del dog ligger inden for en byggelinje langs med Hellevad-bovvej, hvorfor en stor del af arealet ikke kan anvendes til bebyggelse. Samtidig erhverves et afskåret areal foran den eksisterende MR-station efter aftale med lodsejeren, da denne ikke kan anvende arealet til markdrift. Det afskårne areal er beliggende imellem den eksisterende MR-station og Hellevad-Bovvej.

Myndighedsvurdering
<i>Matr. nr. 960 Bolderslev, Bjolderup, Bredhøjvej 1 er ejet af Dansk Gas Distribution</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i> <i>Dette kan ses som den mørkegrå afmærkning på bilag C: kortbilag.</i>

Anmelders oplysninger NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Projektets bebyggede areal i m ²			Kompressorstationen består af kompressorbygning, køleanlæg, transformerstation samt Mini MR-station med et omfang af hhv. ca. 400 m ² , 30 m ² , 10 m ² og 16 m ² .
Projektets nye befæstede areal i m ²			Der befæstes ca. 1800 m ² areal omkring kompressor anlægget.
Projektets samlede bygningsmasse i m ³			Kompressorbygning: ca. 2350 m ³ Køleanlæg: ca. 50 m ³ Transformerstation: ca. 25 m ³ Mini MR-station: ca. 40 m ³
Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Forventet maksimal højde er 6.5 m Der vil ikke være nedrivningsarbejde forbundet med projektet
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden			
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:			Projektet vil omfatte en kompressorstation – af altovervejende præfabrikerede moduler. Herudover vil der skulle bruges beton til belægning.
Vandmængde i anlægsperioden			Ubetydeligt vandforbrug
Affaldstype og mængder i anlægsperioden			Byggeaffald
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden			Intet
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden			Intet
Håndtering af regnvand i anlægsperioden			Projektet foregår i det åbne land, så regnvand vil fortsat kunne nedsive.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			01.08.2019 til 01.04.2020
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:			

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>

Anmelders oplysninger			
NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen			Anlægget har kapacitet til at komprimere gas, inden den ledes videre i naturgasnettet. Anlægget udgør dermed en mellemstation, som sikrer gassens videre transport fra produktion til naturgasnettet.
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen			Gasflowet til/fra kompressorstationen sker i rørledninger og der vil ikke i driftsfasen anvendes yderligere råstoffer. Der forventes flyttet op til 1500 Nm ³ /h gas via anlægget.
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen			Kompressoranlægget drives af strøm.
Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Projektet vil hverken generere affald eller spildevand i driftsfasen og heller ikke give behov for håndtering af regnvand.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde med hjemmel i bekendtgørelse om miljøregulering af

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger
Ikke relevant
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
			visse aktiviteter, bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen). Kompressorstationen vurderes at være omfattet af Miljøstyrelsens regler vedr. ekstern støj fra virksomheder.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der er ikke kendskab til lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer. Kompressorstationen består altovervejende af præfabrikerede moduler og derfor forventes denne del af anlægsarbejdet ligeledes at være kortvarigt og ikke at give anledning til støjgener af betydning. Projektet er placeret, så det kun i meget begrænset omfang kommer i nærheden af beboelse.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der vil som udgangspunkt blive stillet krav til entreprenør om, at kompressor og luftkølere skal kunne overholde de vejledende støjgrænser i det åbne land og her i forhold til nærmeste nabo. Om nødvendigt vil der blive opstillet de nødvendige foranstaltninger for at minimere støj fra kompressor og luftkølere.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		x	
I anlægsperioden?			Anlægsfasen:

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>

Anmelders oplysninger			
NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
I driftsfasen?			Anlægsarbejdet kan medføre midlertidige støvgener i forbindelse med gravearbejde og arbejdskørsel. Generne vil være af lokal karakter og i en begrænset periode, mens anlægsarbejdet udføres. Driftsfasen: Der er ingen støvgener forbundet med driften af gasledninger eller kompressorstation.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Anlægsfasen: I anlægsfasen kan der forekomme belysning af anlægsområdet i de perioder, hvor det er nødvendigt af hensyn til igangværende anlægsarbejde. Arbejdsbelysning slukkes, når der ikke arbejdes på kompressorstationen, og vil i øvrigt blive indrettet således, at naboer ikke generes. Driftsfasen: Anlægget vil ikke være oplyst om natten. I forbindelse med inspektion vil der være belysning.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Der ikke er udarbejdet lokalplan for kompressoranlægget eller inden for arealer, hvorpå ledningen er placeret.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Supplerende oplysninger modtaget d. 18-07-19 af DGD: Der forventes fældet træer hvor adgangsvejene gennemskærer beplantningsbælterne. Der er ikke kendskab til flagermus i beplantningerne
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Fra projektet er der ca. 460 til nærmeste §3 beskyttet naturtype, beskyttet vandløb, mod sydøst.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	På det areal hvor de teknisk anlæg placeres er der ingen konkret kendskab til, at der forekommer beskyttede arter efter bilag IV eller rummer danske rødlistearter.

Myndighedsvurdering
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Efter køb af areal nordøst og sydøst for det eksisterende areal, vil projektet ikke have behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.</i>
<i>Projektet er ikke placeret inden for et råstofområde</i>
<i>Projektet er ikke placeret inden for kystnærhedszonen</i>
Aabenraa Kommune oplyser d. 09-08-19 at de ikke har kendskab til forekomst af flagermus i projektområdet og at de vurderer at beplantningerne ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for eventuelle flagermus i området.
<i>Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger.</i>
<i>Projektet er ikke placeret inden for en rejst fredningssag.</i>
<i>Miljøstyrelsen vurderer at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på naturtypen, grundet projektets udformning og afstand.</i>
Aabenraa Kommune oplyser d. 09-08-19 at de ikke har kendskab til forekomst af bilag IV-arter eller danske rødlistearter i projektområdet.
Kommunen vurderer, at der ikke er naturtyper inden for projektområdet, der typisk anvendes som raste- eller yngleområde for bilag IV- eller rødlistede arter.
Nærmeste naturtype, der kunne udgøre et raste- eller yngleområde for eventuelle bilag IV-arter som Spidssnudet frø eller rødlistede padde- og/eller insektarter, er et § 3-beskyttet vandløb, ca. 460 meter sydøst for projektområdet. Grundet projektets

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er ca. 0350m fra projektet til nærmeste fredede område, som er et fredet fortidsmindeareal (rundhøj fra bronzealderen) umiddelbart syd for projektet. Der er et beskyttet sten- og jorddige langs projektområdets sydlige afgrænsning. Diget påvirkes ikke i anlægsfasen og i driftsfasen etableres der en markvej langs diget som adgang til de landbrugsarealerne syd for kompressorstationen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder).			Der er ca. 3, km til nærmeste Natura2000 område, Habitatområdet Bollerslev skov og Uge skov nordøst for projektområdet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Det antages at projektet kan overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Der bliver ikke udledt overfladevand eller andet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	x		Projektet er beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Projektet vil ikke påvirke drikkevandsinteresserne.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	

Myndighedsvurdering
udformning og afstand, vurderes projektet ikke at ville have en væsentlig negativ påvirkning af vandløbet og vil dermed heller ikke påvirke vandløbet som eventuelt yngle- eller rasteområde for arterne. <i>Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger.</i>
<i>Miljøstyrelsen vurderer at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på fredningen, grundet projektets udformning og afstand.</i> <i>Ingen yderligere bemærkninger.</i>
<i>Miljøstyrelsen vurderer at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på Natura 2000-området, grundet projektets udformning og afstand.</i>
<i>Ingen bemærkninger</i>
<i>Miljøstyrelsen vurderer at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på de særlige drikkevandsinteresser, grundet projektets udformning.</i>
<i>Projektet er ikke placeret inden for et område med registreret jordforurening.</i>

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		x		Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Området ligger i umiddelbar forlængelse af det eksisterende tekniske anlæg måle- og regulatorstationen og gasledning.	Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			De anmeldte ændringer vurderes ikke at vil have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke planlægges yderligere foranstaltninger til forebyggelse af eventuelle skadelige virkning på miljøet.	Ingen bemærkninger
Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x			
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x	Projektet er af teknisk karakter, men der vil blive etableret et beplantningsbælte omkring anlægget og at valg af træer og buske samt udformning vil harmonere med beplantningen omkring den eksisterende måle- og regulatorstation.

Anmelders oplysninger					Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder				x	Projektet befinder sig ikke i et område med sårbare vådområder og vil ikke udlede vand til eventuelle recipienter i området.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder					
1. Nationalt:				X	Den nærmeste §3 beskyttede naturtype, beskyttet vandløb, ligger 460 meter mod sydøst. Miljøstyrelsen vurderer ikke at projektet vil have en væsentlig negativ påvirkning på naturtypen, grundet projektets udformning og afstand.
2. Internationalt (Natura 2000):				X	Der er ca. 3, km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 96 Bollerslev skov og Uge skov nordøst for projektområdet. Miljøstyrelsen vurderer ikke at projektet vil have en væsentlig negativ påvirkning på Natura 2000-området, grundet projektets udformning og afstand.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV					Aabenraa Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter som vil blive påvirket væsentligt af projektet.
Forventes området at rumme danske rødlistearter					Aabenraa Kommune har ikke kendskab til rødlistearter som vil blive påvirket væsentligt af projektet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet					Projektet forventes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet.
Overfladevand:				x	
Grundvand:				x	
Naturområder:				x	
Boligområder (støj/lys og Luft):				x	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning				x	Området, hvor projektet tænkes placeret er i forbindelse med andet andre tekniske anlæg, på tidligere landbrugsjord. Miljøstyrelsen vurderer derfor ikke, at området vil være sårbart over for projektet.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:					Der er ca. 95 meter til nærmeste boliggrund, men projektet ligger i landzone og er omkranset af marker og veje.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.					Projektområdet ligger ikke i et bevaringsværdigt landskab og i sammenhæng med andre tekniske anlæg. Bygherre oplyser, at der vil blive etableret et beplantningsbælte omkring anlægget og at valg af træer og buske samt udformning vil harmonere med beplantningen omkring den eksisterende måle- og regulatorstation.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)				Eventuelle miljøpåvirkninger vil være af lokal karakter og vil kun forekomme i anlægsfasen.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x			
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet				Det vurderes at miljøpåvirkningen vil være af lav påvirkningsgrad og kompleksitet.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed				Der forventes ingen gener i driftsfasen. Støj, støv og belysning kan forekomme, hovedsagelig i forbindelse med etablering af kompressorstationen. Dette vil kun være lokalt og af midlertidig karakter. Bygherre oplyser at der vil blive stillet krav til, at projektet overholder de vejledende støjgrænser i det åbne land og i forhold til nærmeste nabo og eventuel opstilling af nødvendige foranstaltninger for at minimere støj. Arbejdsbelysning slukkes, når der ikke arbejdes på kompressorstationen, og vil i øvrigt blive indrettet således, at naboer ikke generes. Projektet forventes ikke, at påvirke beskyttede naturtyper eller arter, så det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er stor sandsynlighed for væsentlige negative miljøpåvirkninger af projektet.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet				Det er Miljøstyrelsens vurdering at eventuelle miljøpåvirkninger er primært forbundet med anlægsfasen, som vil være af begrænset varighed. Miljøpåvirkningen forventes at forsvinde efter endt anlægsarbejde.
Myndighedens konklusion				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):	Ja	Nej		Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil kunne medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet. Projektet er således ikke VVM-pligtigt.

Dato: 12. august 2019. Sagsbehandler: Maria Bengtson