

Til: marbe@mst.dk
Fra: Tommy Koefoed (tko@greve.dk)
Titel: SV: Høring af berørt myndighed i forbindelse med screening af modernisering af vandværket ved Thorsbro i Ishøj Kommune
Sendt: 02-08-2019 15:41
Bilag: image001.jpg; image002.jpg; image003.jpg; image004.png;

Hej Maria,

Tak for høringen.

Jeg har læst materialet igennem, og jeg vurderer, at vi ikke har oplysninger som medfører, at afgørelsen om at projektet ikke er VVM pligtigt vil blive ændret. Så nedenstående oplysninger supplerer de oplysninger, som er opgivet ved høringen.

I COWIs notat er projektet vurderet i forhold til mulig påvirkning af LI. Vejleå, herunder mulighed for oversvømmelser, specielt ved fase 2 når der udledes op til 139 l/s. COWI har vurderet LI. Vejleå ned til Ishøj Sø, men det er primært efter Ishøj Sø, hvor der sker skadevoldende oversvømmelser på bygninger, når åen går over sine bredder. Dette er en svaghed ved notatet.

Vi har i samarbejde med Ishøj og Høje Taastrup Kommune fået tilsagn om midler til forundersøgelse og detailprojektering af omlægning af LI. Vejleå uden om Ishøj Sø (vandløbsindsats ROS-443) samt tilsagn om udlægning groft substrat på hele strækningen af LI. Vejleå opstrøms Ishøj Sø (vandløbsindsats o4994 og o8451). Projekterne afsluttes i indeværende år, hvorefter midler til gennemførelse af projekterne tænkes søgt. Når vandløbet ledes uden om Ishøj Sø vil søen ikke længere medvirke til udjævne pulser med kraftig vandføring i LI. Vejleå. I forvejen vurderer vi at vandløbets hydrauliske kapacitet måske skal begrænses ved omlægningen, for at undgå at pulser fra det opstrøms liggende bydele ikke kommer til at give anledning til øget oversvømmelse. Det kan være nødvendigt i forvejen at "klemme" vandløbet, således at Ishøj Sø i en overgangsperiode fortsat udjævner den hydrauliske belastning af åen nedstrøms søen, indtil klimatilpasningen af området og/eller LI. Vejleå er gennemført.

For at undgå at udpumpningen af vand i fase 2, hvor der tænkes udledt maksimale vandmængder giver øgede problemer med oversvømmelse, skal det være muligt at kontakte HOFOR mhp. at stoppe udledningen, når vandløbssystemet i forvejen leder store vandmængder ved skybrud, kraftig regn eller koblet regn. Jeg vil derfor foreslå, at HOFOR skal opgive et vagtnr som kan kontaktes, hvis det viser sig nødvendigt at stoppe udledningen, for at undgå større udbredelse af en evt. oversvømmelse ved en given regn hændelse.

LI. Vejleå er på vej til at blive et rigtigt fint ørredproducerende vandløb efter at sommervandføringen er sikret ved kompensationsudpumpning ved Solhøj Kildeplads. Vandføringen i åen er meget påvirket af vandindvindingen i området. Når ovenstående vandområdeindsatser er gennemført, vil ørreder igen kunne komme til og fra havet og ved den kommende forbedring af vandløbet med sten og grus, vil vandløbet blive et rigtig fint ørredvandløb også. Den nuværende ørredbestand er blevet isoleret fra havet i Køge Bugt. Jeg er enig i konklusionen om, at det beskrevne projekt med det nye vandværk ikke vil forhindre vandløbet i at opnå god økologisk kvalitet.

Med venlig hilsen

Tommy Koefoed
Civilingeniør, Natur & Miljø



Greve Kommune
Center for Teknik & Miljø

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Telefon: 43979797
Direkte: 43979430
Mobil: 30663012
E-mail: tko@greve.dk
Web: www.greve.dk



[Følg os på facebook](#)



Fra: Rådhusets Postkasse

Sendt: 29. juli 2019 14:08

Til: Teknik <Teknik@greve.dk>

Emne: VS: Høring af berørt myndighed i forbindelse med screening af modernisering af vandværket ved Thorsbro i Ishøj Kommune

Fra: Maria Bengtson [<mailto:marbe@mst.dk>]

Sendt: 29. juli 2019 14:04

Til: Rådhusets Postkasse <1ITA0055@greve.dk>

Emne: Høring af berørt myndighed i forbindelse med screening af modernisering af vandværket ved Thorsbro i Ishøj Kommune

Til rette person i Greve Kommune

Miljøstyrelsen har modtaget en VVM-ansøgning fra HOFOR via Ishøj Kommune. Det drejer sig om en modernisering af Thorsbro vandværk, så de kan få blødgjort vandet. I den forbindelse skal der udledes forskellige mængder vand til det målsatte vandløb, Lille Vejle Å over 3 faser, henholdsvis anlægsfase, indkøringsfase og driftsfase. Lille Vejle Å starter sydøst for Hedehusene og løber mod sydøst ud mod Køge Bugt, der er slutrecipient. Undervejs løber vandløbet gennem Ishøj Sø, der er et spildevandteknisk anlæg, og Lille Vejle Sø. I kan læse meget mere i notatet om udledningen til Lille Vejle Å.

Da slutrecipienten er placeret i Greve Kommune, vil vi høre om I har nogle bemærkninger til ovenstående. I må også meget gerne tage stilling til de bemærkninger, der er markeret med grønt i screeningsskemaet.

Bemærkninger til ovenstående bedes sendes til marbe@mst.dk, senest d. 19. august 2019.

Venlig hilsen

Maria Bengtson

Forstfuldmægtig | Landskab & Skov

+45 20 71 24 97 | marbe@mst.dk

Miljø- og Fødevarerministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)