

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Opførelse af gas-kompressorstation ved M/R Terkelsbøl. Til Evidas's fordelingsnet i Sønderjylland planlægges der etableret flere biogasanlæg, hvis overskud af bionaturgas om sommeren skal tilbageføres fra distributionsnettet (40 barg) til transmissionsnettet (80 barg). For tilbageførelse er det besluttet at en kompressorstation (tilbageføringsanlæg) ved måler- og regulatorstationen (M/R-station) i Terkelsbøl skal håndtere denne ekstra gasmængde i fordelingsnettet. Kompressorstationen ønskes placeret så tæt som muligt på den eksisterende M/R station, dels af hensyn til anlæggets funktion, men også for at minimere antallet af lodsejere, der bliver berørt. Den eksisterende M/R station er beliggende Duborgvej 50, 6360 Tinglev, matrikel 257. Placeringen af kompressorstationen kan ses på vedlagte oversigtskort. Der arbejdes på en løsning, hvor arealbehovet minimeres, så omgivelserne påvirkes mindst muligt. Der vil desuden blive behov for en midlertidig arbejdsplads uden for projektområdet. Kompressorstationen vil blive forbundet med et nedgravet tilgangsrør fra distributionsnettet og et nedgravet afgangsrør, som fører gassen over i Energinet.dk's gastransmissionsnet. Herudover vil der være en række afspærringsventiler. Uden for bygningerne placeres luftkølere, der har til formål at køle gassen efter kompressionen. Der vil blive opstillet de nødvendige foranstaltninger for at minimere støj og vibrationer fra kompressor og luftkølere. Anlægget indhegnes med 2,4 meter højt trådhegn, og der etableres et beplantningsbælte omkring anlægget. Valg af træer og buske samt udformning harmoniserer med beplantningsbæltet omkring den eksisterende måle- og regulatorstation.

	Tilkørsel til området sker via Duborgvej og der etableres adgang herfra til det nye område langs hegnet syd for M/R-stationen igennem det eksisterende beplantningsbælte. Kompressorstationen forventes i drift ultimo juni 2021. Følgende kort og tegninger er vedlagt som bilag til screeningen: Bilag1: Oversigtskort for projektområdet ved Terkelsbøl Bilag 2. Situationsplan for kompressorstation ved Terkelsbøl Bilag 3: Facadetegninger for kompressorstation ved Terkelsbøl	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Energinet Teknik og Anlæg A/S Pederstrupvej 76 / Ballerup 2750 www.energinet.dk / info@energinet.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jesper Jakobsen, Seniorprojektleder Pederstrupvej 76, Ballerup 2750 +4530923113 / jjf@energinet.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr.nr. 308a Terkelsbøl, Tinglev Ved Duborgvej 50, 6360 Tinglev	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aabenraa kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedlagte oversigtskort (bilag 1).	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: 1:450	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 3a - Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matr.nr. 308a Terkelsbøl, Tinglev Edith Christiansen Lund Duborgvej 51, Terkelsbøl	

	6360 Tinglev Der gøres opmærksom på, at der foreligger underskrevet salgsaftale for det berørte areal og Energinet vil derfor være lodsejer ved projektets udførelse.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Der ønskes etableret en kompressorstation til deodorisering og tilbageføring af biogas til eksisterende naturgastransmissionsnet. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²: Ca. 380 m². Det fremtidige samlede befæstede areal i m²: Ca. 3100 m² (max, forventes at blive mindre) Alle arealer med befæstning vil være nye arealer, da projektet etableres på bar mark.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Den planlagte kompressorstation inklusiv plads til parkering af servicevogn og beplantning udgør ca. 3.840 m² Ca. 380 m² bebygget areal Ca. 3100 m² befæstet areal (max, forventes at blive mindre) Ca. 1500 m³ bygningsmasse (kompressorbygning + skur) Den maksimale bygningshøjde bliver 10,5 m i form af granulatsiloer. Selve kompressorstationen får en maksimal højde på 5 m. Lynafledere vil have en højde på 3-4 meter over højeste punkt af bygningsdele, herunder granulatsiloer. Der foretages ingen nedrivning ifm. projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	A. Etablering af kompressorstationen er et anlægsprojekt i mindre skala, hvor der kan skaffes råstoffer lokalt bestående af eksempelvis stabilgrus, beton mv. B. I anlægsfasen vil der være behov for vand til produktion af primært beton og mindre mængder af stabilgrus og tilsvarende til bygningernes fundament. C. Der vil forekomme affald svarende til en almindelig byggeplads, som vil blive håndteret i henhold til bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen og kommunens regulativ for erhvervsaffald. Herudover vil der være stålørsmaterialer. D. Der vil forekomme spildevand fra skurby under etablering. E. Regnvand håndteres ved nedsivning på matriklen. F. Forventet anlægsperiode: 08/2020 – 08/2021 med efterfølgende beplantning i efteråret 2021.
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Kompressor anlægget har kapacitet til at komprimere gas, inden det ledes videre i naturgasnettet. Anlægget udgør dermed en mellemstation, som sikrer gassens videre transport fra produktion til naturgasnettet. A. I driftsfasen vil der ikke være behov for råstoffer udover materialer til regelmæssigt vedligehold. Kompressoren er el-drevet, og der etableres strømforsyning til anlægget. B. Deodoriseringsanlæggets filtermateriale (SulfaTrapTM-R7E Sorbent: 2.117 kg og SulfaTrapTM-R2G Sorbent: 5.610 kg) skal skiftes årligt. C. Der forventes ikke oplag af færdigvarer. D. I driftsfasen vil der ikke være behov for vand, udover hvad der anvendes til almindelig vedligeholdelse på kompressorstationen samt til toilet, håndvask og nødbruiser.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:	Der forventes ikke generet særligt affald eller spildevand i anlægs- og driftsfasen. A. Naturgas ved vedligehold. B. Kompressor anlægget udstyres med et filteranlæg, der har til formål at fjerne odorant (lugtstof: THT) fra den gas, der skal overpumpes fra Evidas distributionssystem til Energinets transmissionssystem. Det opsamles i beholdere og transporteres til Ekokem iht. gældende procedurer. Det anvendte

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			filtermateriale forventes af skulle udskiftes en (1) gang om året når anlægget er i fuld produktion. Hvis der ikke er fuld produktion, vil frekvens for udskiftning falde tilsvarende. C. Der vil forekomme spildevand fra toilet, håndvask og nødbusser, som håndteres nedslivningsanlæg eller alternativt en septi-tank. D. Der vil ikke forekomme spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav E. Tagvand føres til faskine, og kørearealer gives fald væk fra bygning med trug udenfor kørearealer, hvor vandet kan fjernes ved naturlig nedslivning.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X		Anlægsfase I anlægsfasen vil der være behov for vand til produktion af primært beton og mindre mængder af stabilgrus og tilsvarende til bygningernes fundament. Driftsfase I driftsfasen vil der ikke være behov for vand, udover hvad der anvendes til almindelig vedligeholdelse samt til toilet, håndvask og nødbusser.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 med senere ændringer, der foreskriver, at anlægget opføres efter en række standarder og specifikationer, bl.a. GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping System Arbejdstilsynets vejledning F.0.1 Energinets egne specifikationer.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. - Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" - Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" - Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Støj Støj i forbindelse med anlægsarbejdet vil stamme fra entreprenørudstyr i forbindelse med indretning af byggeplads, etablering af kompressorstationen m.v. Der vil desuden være støj fra selve byggeriet og

			lastbiltransporter med udstyr. Erfaringsmæssigt accepteres almindeligvis højere støjgrænser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, der har en midlertidig karakter. Endvidere vil anlægsarbejdet være begrænset til at foregå inden for normal arbejdstid dvs. fra ca. 07 (morgen) til 18 (eftermiddag). Støjomfanget forventes i nogen grad at være på niveau med støj fra landbrugsdrift og herunder kørsel med maskiner. Anlægsarbejderne meldes til kommunen senest 14 dage før start. Kommunen kan herved evt. stille krav om, hvordan støjforurening og gener fra arbejdet skal begrænses. Der stilles endvidere krav om, at naboer informeres om støjende arbejder. Vibrationer Der kan være tale om kortvarige og midlertidige vibrationer i forbindelse med opførelse af kompressorstationen ved eksempelvis etablering af fundament. Naboer Nærmeste nabo er <100 m nord for projektområdet på matr.nr. 86 Terkelsbøl, Tinglev.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Støj Som udgangspunkt vil der blive stillet krav til leverandører om, at kompressorer, cirkulationspumper og luftkølere skal kunne overholde de vejledende støjgrænser i det åbne land og her i forhold til nærmeste nabo. Ved boliger i det åbne land (type 2, jf. vejledning 5/1984) er vejledende støjgrænser 55/45/40 dB for dag/aften/nat og tilsvarende 60/60/60 dB for type 3. Der vil således blive opstillet de nødvendige foranstaltninger for at minimere støj fra kompressorer, cirkulationspumper og luftkølere. Vibrationer Anlægget etableres med vibrationsdæmpende foranstaltninger, således at vibrationer og lavfrekvent støj nedbringes til et minimum. I driftsfasen forventes kompressorstationen således ikke at medføre vibrationsgener.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Anlægsfase Anlægsarbejdet for både kompressorstationen og fordelingsledningen forventes kun at medføre begrænsede støvgener, da der alene er tale om opførelse og ikke nedrivning. Den midlertidige påvirkning fra anlægsarbejdet kan muligvis omfatte begrænsede, lejlighedsvis støvgener i tørre perioder. Generne herfra i anlægsfasen kan afhjælpes gennem simpel vanding af anlægsområdet og vil være begrænset til nogle få dage for den enkelte ejendom. Generne vurderes derfor som uvæsentlige. Køreveje etableret ved hjælp af køreplader samt hastighedsbegrænsninger på

			byggepladsen er ligeledes medvirkende til at minimere støvgenerne.
			Driftsfasen I driftsfasen vil kompressorstationen ikke medføre støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Anlægsfase Der kan opstå kortvarige lugtgener fra opbevaring af dagrenovationslignende affald eller såfremt der opgraves forurenet jord. Hvis dette skulle ske, gennemføres relevante afhjælpende foranstaltninger. Driftsfasen Bionaturgas, der er tilsat odorant, vil blive transporteret via distributionssystemet til kompressor anlægget. Undervejs blandes det med naturgas, der tillige er tilsat odorant. Kompressor anlægget udstyres med et filteranlæg, der har til formål at fjerne odorant (lugtstof: THT) fra den gas, der skal overpumpes fra Evidas distributionssystem til Energinets transmissionssystem. Det anvendte filtermateriale forventes af skulle udskiftes en (1) gang om året, når anlægget er i fuld produktion. Hvis der ikke er fuld produktion, vil frekvens for udskiftning falde tilsvarende. Ved udskiftning er der risiko for at der kan forekomme mindre lugtgener lokalt på stations området ved selve deodoriseringsanlægget. Kompressor anlægget udstyres med sikkerhedsventiler og udluftningsrør, som bruges ved test, indkøring og service af anlægget.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Anlægsfasen I anlægsfasen kan der forekomme belysning af anlægsområdet i de perioder, hvor det er nødvendigt af hensyn til igangværende anlægsarbejde og arbejdssikkerheden. Arbejdsbelysning slukkes, når der ikke arbejdes på kompressorstationen og ved fordelingsledningen, og vil i øvrigt blive indrettet således, at naboer ikke generes. Endvidere vil anlægsarbejdet være begrænset til at foregå inden for normal arbejdstid dvs. fra ca. 07 (morgen) til 18 (eftermiddag), hvorfor der ikke vil være arbejdsbelysning udenfor normal arbejdstid Driftsfasen Anlægget vil ikke være oplyst om natten. I forbindelse med inspektion vil der være belysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X		Anlægget er ikke omfattet af "Seveso"-direktivet, da mængden af bionaturgas/naturgas er under grænseværdierne.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektområdet er ikke omfattet af lokalplan.

			Energinet har opnået udtalelse fra Aabenraa Kommune om, at kompressorstationen ikke er lokalplanpligtig.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Energinet inddrager et areal til kompressorstationen. Arealet uden for stationsarealet vil fortsat kunne dyrkes landbrugsmæssigt.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Projektet berører ingen udlagte råstofområder.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 500 meter til beskyttet vandløb (sideløb til Uge Bæk) mod sydvest. Ca. 1000 meter til beskyttet eng og beskyttet sø og beskyttet eng nordøst for projektområdet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 2 km til fredet fortidsminde rundhøj mod sydøst. Ca. 4,3 km til fredet område Tinglev Byskov mod øst.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 1000 m til Natura2000 fuglebeskyttelsesområdet "Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbølmoose" mod nordøst.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Nej, blot "drikkevandsinteresser"
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret jordforurening på vidensniveau 1 på matr.nr. 257 Terkelsbøl, Tinglev (M/R-stationens areal).
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	Der er en eksisterende M/R station, som vil ligge i umiddelbar forlængelse af den kommende kompressorstation. Der forventes ikke at være øvrige aktuelle planer eller projekter, der kan resultere i kumulative effekter.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Kompressorstationen etableres på et ubebygget landbrugsareal og vil ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. Det planlagte stationsanlæg medfører en lokal negativ påvirkning af landskabet, som ændrer karakter fra åbent land til teknisk anlæg. Den visuelle påvirkning begrænses af, at der etableres et bredt beplantningsbælte omkring anlægget. Derudover placeres anlægget i naturlig funktionel tilknytning til eksisterende gasledning og måle- og regulatorstationen (M/R station), der ligeledes er omgivet af et beplantningsbælte. Der vil være støjpåvirkning i anlægsfasen ved etablering af kompressorstationen, hvilket tilstræbes at foregå indenfor den normale arbejdstid. Støjpåvirkninger i driftsfasen fra kompressor og luftkølere på stationen vil året rundt overholde de vejledende støjgrænser for de nærmeste naboer i åbent land. Det lokale museum vil blive kontaktet med henblik på udførelse af arkæologiske forundersøgelser og eventuelle udgravninger, således at pågældende arealer til kompressorstationen kan frigives inden anlægsarbejdet igangsættes. Derved undgås beskadigelse af eventuelle genstande af kulturhistorisk værdi. Anlægsarbejdet vil blive standset øjeblikkeligt, såfremt der findes tegn på og genstande af kulturhistorisk værdi. Projektet medfører begrænsede, kortvarige negative miljøpåvirkninger. Med de foreslåede afværgeforanstaltninger vil anlægget ikke medføre væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder, beskyttet flora eller fauna, kulturelle eller landskabelige forhold. Samlet set kan der ikke identificeres væsentlige påvirkninger i anlægsfasen eller ved det varige anlæg. Det planlagte anlæg er nødvendigt til håndtering af gas fra eksisterende og kommende biogasanlæg, således at gassen kan kobles til det eksisterende distributions- /transmissionsanlæg. Der er således væsentlige samfundsmæssige interesser i at kunne udnytte biomasse til biogas og derved nedbringe emissioner af drivhusgasser.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 24. marts 2020

Bygherre/anmelder:

Jesper Jakobsen /



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger

angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.