

Nr	Dato	Emne	Supplerende oplysninger fra Evida
1	15.5.2025	Coating omkring gasrør	Rørets materiale er stål, og fremstillet efter en specifik norm. Der er coating omkring røret, for at beskytte stålet mod rust og evt. graveskader. Coatingen er mindst 3 mm tyk og er en hård plastik (PE), der er egent til at ligge nedgravet. En lignende coating bruges til drikkevandsledninger. Farven på coatingen er sort for rørtypen i dette projekt.
2	15.5.2025	Bortledning af vand ved tørholdelse af grav og boregruber	Ifølge oplysninger fra lodsejere og en lokal drænkonsulent, drænes størstedelen af tracéet i dag. Evida har indhentet historiske drænkort fra Hedeselskabet, lodsejerkort og oplysninger fra LER.dk. Arbejdsrøret ligger overvejende i landbrugsjord. Det forventes derfor at størstedelen af tracéet er veldrænet i en dybde svarende til projektets gravedybde. Den terrænnære grundvandsstand er afhængig af nedbørmængderne, forud for den pågældende anlægsperiode, så det er vanskeligt præcist at pege på, hvor der er behov for bortledning af tilstrømmende grundvand. Projektet krydser enkelte lavninger, hvor der er risiko for oversvømmelse ved kraftige regnhændelser. Når det oppumpede grundvand udledes er det med slange, der ligger i nærhed til tracéet. Forud for anlægsperioden, overleveres et kort med angivelse af de terrænnære grundvandsforekomster til entreprenøren, så entreprenøren kan sikre, at vandet nedsives til samme grundvandsforekomst, som det pumpes fra. Dvs Evida udarbejder kort hvor grundvandsskel klart er angivet, og Evida kræver at entreprenøren sikrer nedsivning indenfor samme grundvandsforekomst. Hvis der opstår behov for at pumpe vand væk med slamsuger, bortledes det til kloak, efter aftale med lokalt spildevandsselskab.
3	17.7.2025	Udelukkelse af additiver med biocider og pesticider	Det gælder også, at additiver med fungicider er udelukket.
4	17.7.2025	Markfirben	Der er ikke foretaget besigtigelse efter markfirben, da arbejdsområderne, som består primært af landbrugsjord, ikke udgør egnede habitater for arten. Derudover underbores alle levende hegn, sten- og jorddiger, hvormed det vurderes at projektet ikke påvirker potentielle spredningskorridorer.
5	17.7.2025	Anlægshastighed	Det er estimeret en anlæggelsesfremdrift på 250-500 m pr. uge, hvilket betyder at der anlægges i snit 50-100 m pr dag. Dette er et groft overslag, da fremdriften er afhængig af de landskabelige forhold og ledningens tekniske udformning i forhold til bøjninger og underboringer.
6	17.07.2025	Bluespot modeller - oversvømmelsesrisk	Der vedlægges ikke bluespot kort for hele tracéet, men der er vurderet på forholdene langs hele tracéet. Den Bluespot model der er anvendt er oversvømmelsesrisiko i lavninger, ved ekstremt kraftige nedbørshændelser (30 mm) Kortet kan tilgås via (https://kamp.klimatilpasning.dk/nedboer/bluespot?value=20%2C30)
7	17.7.2025	Vil blow-out kunne opdages i	Ikke relevant, da der ikke bores under omstændigheder med snedække.

		vintervejr med sne og isdække?	
8	28.10.2025	Arkæologiske forundersøgelser	Arkæologiske forundersøgelser - Gældende for hele tracéet, vil muldafrømningen være overvåget af Vejle Museerne, med henblik på at afdække eventuelle skjulte fortidsminder. Evida ansøger altid kommunen om en dispensation til anlægsarbejde indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen.
9	18.12.2025	Opdatering om beredskab ved blow-out i vandløb	Præcisering af, at når vandløb underbores, vil håndtering af et blow out i vandløbet i en uheldssituation forløbe således; 1. beredskabet aktiveres fra opstart til afslutning af underboringen. 2. der er konstant visuelt opsyn (observatør) med underboringen, under hele forløbet, hvor borehovedet følges til fods, over terræn. 3. hvis der observeres udsivning af boremudder i vandløbet, vil observatøren straks melde dette til beredskabet, som står klar nedstrøms ved vandløbet. Dvs. i praksis står der en person klar, med en maskine, som kan løfte en afspærring ned i vandløbet, straks at observatøren ved borehovedet melder om udslip af boremudder. Vandløbet vil dermed kunne afspærres helt indenfor få minutter fra at udsivningen observeres. Bygherre bruger som tommelfingerregel, at afspærringen er etableret indenfor 15 minutter fra at udsivning til vandløbet er påbegyndt. 4. Alt boremudder og afspærringen er fjernet indenfor maksimalt 8 timer
10	16.01.2025	Opdatering om beredskab ved blow-out i vandløb	Præcisering: at hvis der i en uheldssituation skal suges boremudder op fra vandløbet, vil fjernelsen ikke medfører en væsentlig påvirkning af overfladevand og vandløb (inkl. flora og fauna). Det begrundes med at afspærringen af vandløbet kan ske nænsomt (f.eks. med en stålplade/halmballe), som ikke ændrer tilstanden af vandløbet, og vand med boremudder suges nænsomt op (med filter på sugespids), som ikke påvirker flora og fauna, og strækker sig tidsmæssigt yderst kortvarigt (få timer).
11	23.1.2026	Vedr. de lange underboringer og arbejdstid.	Som udgangspunkt er forventningen at vi KAN udføre arbejdet indenfor almindelig arbejdstid (kl. 07-18 på hverdage og kl 08-14 på lørdage). Det er kun når man trækker røret i, at det er vigtigt dette arbejde fuldføres, for ellers er der risiko for at røret sætter sig fast. Ved de lange underboringer vil man derfor planlægge den operation med opstart så tidligt på dagen som muligt, for dermed at have flest mulig arbejdstimer til rådighed. Dermed er det kun, hvis der er uforudsete udfordringer, som medfører at man ikke kan nå det indenfor almindelig arbejdstid, at man ser sig nødsaget til at arbejde hen over en aften/nat. I den forudgående dialog med kommunen, i forbindelse med udarbejdelse af beredskabsplan, drøftes hvordan de forholder sig til, og håndterer den problematik.
12	3.2.2026	Vedr beskyttet dige mellem UB48 og UB49	Jeg vil hermed præcisere at Evida ikke påvirker det beskyttede dige, mellem underboring nr. 48 og 49. Arbejdsarealet vil være afgrænset tilsvarende den dyrkede mark, og rækker dermed ikke ind over digefod eller diget som helhed.

13	12.2.2026	Sand/ grus der lægges ud på rørdepoter	Sand fra rørlagerpladser er rent og tages enten retur af entreprenøren til genanvendelse, eller alternativt genanvendes det som sandfyld omkring rørene. Vi stiller krav til at sandet er rent og der anvendes ikke kemikalier/ olieprodukter eller anden kilde til forurening på rørlagerpladserne
14	12.2.2026	Gødningsprodukt er herunder nitrat	Projektet har ikke udledning af gødningsprodukter, herunder nitrat.
15	12.2.2026	Eventuelle jordforureninger der opdages undervejs.	nye detekterede jordforureninger håndteres med samme respekt som registrerede jordforureninger.
16	12.2.2026	Matriklen i Tørring med Ventilgruppen Kan nedsivning på forurenede nabogrund udelukkes?	Vi ejer matriklen og ventilgruppen ved MR-stationen, som vi kobler ledningen ind på. Stationsområdet forsyner i øvrigt store dele af erhvervsområdet med gas. Anvendelsen af området vil være uændret. Ja, det kan 100 % udelukkes, da grunden også er befæstet og i øvrigt ligger terrænmæssigt højere end vores matrikel med ventilgruppen. En nedsivning til grunden vil derfor være fysisk umulig.