

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vedligeholdelse af 132 kV-luftledningen mellem Kamstrup og Vejleå Energinet skal udføre vedligeholdelse af eksisterende 132 kV-luftledningsanlæg mellem transformerstation Kamstrup i Roskilde Kommune og transformerstation Vejleå i Høje Taastrup Kommune. Levetiden for en række komponenter på anlægget er ved at være udtjent. Projektet udføres med det formål at opretholde forsyningssikkerheden i transmissionsnettet til el. Projektet omfatter udskiftning af isolatorkæder på udvalgte master og det deraf følgende, nødvendige anlægs-/vedligeholdelsesarbejde. Vedligeholdelsesprojektet er opført på bilag 2 i LBK nr. 973 af 25/06/2020 og omfattet af punkt 13a: <i>Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).</i> For yderligere beskrivelser af projektet henvises til projektbeskrivelsen med bilag. Ansøgningsmaterialet omfatter: 1) Nærværende ansøgningsskema. 2) Projektbeskrivelse inkl. bilag: - Bilag 1: Faktaark – fakta om vedligeholdelse af luftledningsanlæg. - Bilag 2: Faktaark – kontakt til lodsejere og Energinets rettigheder. - Bilag 3: Faktaark – midlertidige arbejdspladser, adgangsveje, oplagsplads og skurby. - Bilag 4: MST-mail af 30.04.2020_Vedligehold af luftledningsanlæg i fredskov. - Bilag 5: Shp-filer med køreveje og arbejdsarealer. - Bilag 6: Ortofoto / kort over projektområde. 3) Oversigtskort 1:80.000 for hele strækningen med luftledningsanlægget (jpg-fil). 4) Lodsejerliste.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Energinet Eltransmission A/S Tonne Kjærvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 70 10 22 44 e-mail: info@energinet.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Martin Scheuerlein Afdeling: Arealer og Rettigheder Energinet Eltransmission A/S Tonne Kjærvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 6124 4359 E-mail: msl@energinet.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Strækningen med luftledningen er ca. 22 km og krydser dermed mange ejendomme. De er oplistet i medfølgende lodsejerliste.	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Roskilde Kommune Høje Taastrup Kommune Albertslund Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort i målestok 1:80.000 er vedlagt. Yderligere kort kan fremsendes efter ønske.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se medfølgende ortofotokort (anlægskort) og shp-filer.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Vedligeholdelse af 132 kV-luftledningsanlægget er omfattet af punkt 13a: <i>Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).</i>
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se vedlagte lodsejerliste. Luftledningen er deklareret med en servitut, som giver Energinet ret til at efterse og vedligeholde anlægget. Med hensyn til arbejdsarealer indgår Energinet aftale med berørte lodsejere om midlertidige arbejdsarealer og adgangsveje.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Strækningen for luftledning: - Arealanvendelsen og det servitutbelagte areal under luftledningsanlægget er uændret efter projektets gennemførelse. Luftledningsanlægget holder sig således indenfor servitútbeltet efter projektets realisering. - Det fremtidige samlede bebyggede og befæstede areal er uændret. Der vil ikke blive befæstet nye arealer ifm. projektet.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	I forbindelse med anlægsarbejdet er der behov midlertidige arbejdsarealer. De midlertidige arbejdsarealer omfatter adgangsveje til masterne, arbejdsarealer omkring masterne og en skurby. Arbejdsarealet ved hver mast er ca. 300 m ² . Samlet set udgør arbejdsarealer omkring master et areal på ca. 21.900 m ² (73 master). For beskrivelser af arbejdsarealer henvises til projektbeskrivelsen. Det permanente arealbehov for luftledningen er uændret i forhold til det eksisterende. Der er ikke behov for grundvandssænkning.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	For beskrivelse af mængder af nødvendige råstoffer og de generede affaldsmængder henvises til projektbeskrivelsen.	

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Råstoffer: Eksisterende isolatorkæder består af porcelæn og stål og vejer ca. 80 kg/isolator. De nye komposit-isolatorkæder består af en glasfiberstang med silikone uden på, som samlet vejer ca. 20 kg/isolator. Der skal bruges i alt 8,76 ton komposit (glasfiber/silicone støbning) til udskiftning af i alt 438 isolatorkæder (6 x 73). I alt bortskaffes 35 ton porcelæn og stål fra eksisterende isolatorkæder. Porcelæn knuses og deponeres som affald, mens stål sælges som skråt og genanvendes. Porcelæn deponeres efter anvisning fra den lokale kommune. I det omfang projektet genererer andre typer affald, vil dette blive håndteret på samme vis. Spildevand fra skurvogn afledes, hvor det er muligt til offentlig kloak - ellers til samletank. Afledning af regnvand sker ved nedsivning. Anlægsperiode: Forventet perioden for anlægsarbejdet: 04/2021 – 07/2021.
--	--

Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Driften af højspændingsanlægget er uændret efter udskiftningen af udtjente komponenter. Driften er i øvrigt ikke en del af dette projekt, idet projektet alene omfatter vedligeholdelse af bestående anlæg i drift.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Som nævnt under punkt 5.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.

eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Energinets eksisterende anlæg er generelt omfattet af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (Støjvejledningen). Denne dog primært relevant for Energinets stationsanlæg, som ikke er en del af projektet.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Både etablering og fjernelse af de midlertidige arbejdsarealer samt selve arbejdet med at udskifte isolatorkæder genererer støj. Støj fra anlægsarbejde er dog kortvarigt og kan sammenlignes med landbrugsmaskiners støjemission fra landbrugsaktiviteter i det åbne land. Der arbejdes inden for almindelig arbejdstid (7-18 på hverdage og 7-14 lørdage). De enkelte aktiviteter ved hver mast har kort varighed, og sammenlagt vil der højst være aktiviteter 4 dage ved hver mast. Der kan undtagelsesvis arbejdes udenfor almindelig arbejdstid, og i så fald kun med forudgående tilladelse fra myndigheden. Undtagelsesvis kunne eksempelvis være at afhjælpe utilsigtede hændelser, fremfor at udsætte afhjælpningen til næste dag. Energinets tilsynsførende sikrer, at berørte lodsejere og nærmeste naboer informeres forud for igangsætning af anlægsarbejdet. Der informeres både om tidspunkt og varighed af arbejdet.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Der sker ingen hørbar ændring på eksisterende luftledningsanlæg som følge af projektet.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Under anlægsarbejdet vil der ske emission af udstødningsgasser og partikler fra maskiner til arbejdets udførelse. Maskinerne vil overholde gældende myndighedskrav. På grund af anlægsarbejdets korte varighed på 4 dage ved hver mast, vil emission finde sted i begrænset omfang. Arbejdet finder sted i det åbne land, og der er alle steder gode spredningsforhold.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Der er ingen emissioner fra luftledningsanlægget i drift.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Anlægsfase: Anlægsarbejdet kan under bestemte længerevarende vejrforhold potentielt skabe støvgener. De midlertidige arbejdsarealer kan vandes efter konkret vurdering af behov, eller hvis naboer klager over støv. Driftsfasen: Ingen støvgener fra anlægget i driftsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

I anlægsperioden? I driftsfasen?			
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektet omfatter vedligeholdelse af bestående anlæg. Luftledningsanlægget er opført i 1960. Det forudsættes, at anlægget er lovligt opført daværende tidspunkt. Luftledningen er deklareret med en servitut, som giver Energinet ret til at efterse og vedligeholde anlægget. Anlægget er omfattet af de statslige interesser og skal være optaget i kommuneplanen som et bestående anlæg, der skal vises hensyn i den kommunale planlægning – herunder i forhold til lokalplaner. Der er ingen aktuelle forespørgsler til anlægget.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke: Det bestående anlæg er flere steder opført inden for gældende bygge- og beskyttelseslinjer. Fordi projektet netop omfatter vedligeholdelse af et allerede opført anlæg (opført 1960), og fordi anlægsarbejdet er midlertidigt og ikke efterlader sig materialer inden for gældende bygge- og beskyttelseslinjer, forudsætter projektet dog ikke dispensation.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	X		I perioden for anlægsarbejdet, hvor Energinet / Energinets entreprenør er til stede på arbejdsarealerne, kan der være begrænsninger i forhold til anvendelse af disse arealer. Begrænsningerne er dog minimale, da perioden for anlægsarbejdet er midlertidig og kortvarig (1-2 uger), og fordi de enkelte aktiviteter ved hver mast har kort varighed. Sammenlagt vil der højst være aktiviteter 4 dage ved hver mast. Derudover er arbejdsarealerne aftalt og afstemt med lodsejerne, og Energinet oplyser om perioden for anlægsarbejdet.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Der er udlagte råstofgraveområder ved masterne 70-75 (Vindinge Delområde A), masterne 83-85 (Øde Hastrup Delområde A og D) og masterne 91-94 (Kamstrup Delområde). Isolator kæder ved disse master skal udskiftes, og der er derfor behov for midlertidige arbejdsarealer. De enkelte aktiviteter ved hver mast har kort varighed, og sammenlagt vil der højst være aktiviteter 4 dage ved hver mast. Hvis det viser sig, at der ikke er behov for at udlægge køreplader i råstofområderne, kan arbejdet udføres indenfor 1-2 dage. Selve arbejdet og tidspunktet for arbejdets udførelse aftales og afstemmes med lodsejere / råstofvindere i de pågældende råstofgraveområder.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Det eksisterende anlæg er omfattet af en servitut, hvoraf det fremgår, at der ikke må plantes træer under luftledningsanlægget. Som det fremgår af vedlagte projektbeskrivelse, er der ved mast nr. 63 behov for at fjerne bevoksning og beskære enkelte træer som en del af det forberedende arbejde med sikring af adgangsvej til masten. Der tages størst muligt hensyn til bevoksningerne i fredskov, og der vil kun blive fældet træer i nødvendigt omfang, hvilket Miljøstyrelsen tidligere har vurderet ikke kræver dispensation fra skovloven, jf. projektbeskrivelse med bilag.

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	X	Ved opslag på arealinfo konstateres, at hverken luftledningsanlægget eller anlægsarbejdet berører områder, hvor der er rejst forslag til en fredning.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Set over projektets samlede udstrækning på 22 km berører projektet kun få steder beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Ud af projektets i alt 73 master er der beskyttet natur ved 14 master. Ifølge oplysninger på Arealinfo er der beskyttet natur ved følgende af de master, hvor isolatorkæder skal udskiftes: Mast nr. 3, 4, 13, 14, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35 og 43. Ved flere af disse master (mast nr. 13, 17, 23, 28, 31, 32 og 33) undgås berøring med den beskyttede natur. Dette skyldes enten gode adgangsforhold i form af en eksisterende vej igennem den beskyttede natur (fx mast nr. 17), eller fordi liften kan nå hen til masten fra en position uden for beskyttet natur ved at række ind over pågældende område (mast nr. 13, 23, 28, 31, 32 og 33). Ved de øvrige master (mast nr. 3, 4, 14, 18, 34, 35 og 43) aftales anlægsarbejdet, herunder adgangsforhold og arbejdsarealer, med de pågældende kommuner (Albertslund og Høje Taastrup kommuner), og der indhentes dispensation, hvor der vurderes at være behov. For beskrivelser af anlægsarbejdet ved mast nr. 34 og 35 henvises til medfølgende projektbeskrivelse. Perioden for anlægsarbejdet i beskyttet natur er midlertidig og kortvarig (1-2 uger). De enkelte aktiviteter ved hver mast har kort varighed. Sammenlagt vil der højst være aktiviteter 4 dage ved hver mast – dog 7 dage ved mast nr. 35. Der udlægges køreplader efter behov – og i samråd med kommunerne.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		Der er foretaget nedenstående registreringer på Arealinfo inden for ca. 100 meter af luftledningsanlægget og/eller arbejdsarealer. Der er tale om arter opført ift. artsfredningsbekendtgørelsen BEK nr. 1466 af 06/12/2018, dvs. registreringer af arter i henhold til bekendtgørelsens bilag 1 (dyr) (herunder bilag IV-arter), bilag 2 (planter), bilag 3 (igler og snegler) og bilag 4 (fugle). På Arealinfo er registreret følgende: Aktivitet ID: 558982: - Adgangsvej til mast nr. 63: Bestand af skrubtudse registreret ved sø ca. 50 m fra eksisterende grusvej, som bliver brugt som adgangsvej til masten. Matr.nr. 88, Marbjerg By, Fløng. - Bemærkning: Hvis skrubtudse er at finde på grusvejen i forbindelse med kørsel i anlægsperioden, vil den/de blive fjernet fra grusvejen inden kørsel. Aktivitet ID: 558981: - Adgangsvej til mast nr. 63: Lille vandsalamander registreret ved sø ca. 50 m fra eksisterende grusvej, som bliver brugt som adgangsvej til masten. Matr.nr. 35a, Marbjerg By, Fløng. - Bemærkning: Hvis vandsalamander er at finde på grusvejen i forbindelse med kørsel i anlægsperioden, vil den/de blive fjernet fra grusvejen inden kørsel. Aktivitet ID: 556235: - Nord for mast nr. 45 og 46: Brune frøer registreret ved sø ca. 100 m fra master. Matr.nr. 3u, Vasby By, Sengeløse. - Bemærkning: Master og arbejdsarealer ligger væk fra søen. Hvis frøer er at finde i arbejdsarealet i anlægsperioden, vil de blive fjernet inden.

		Aktivitet ID: 555750: - Vest for mast nr. 40: Brune frøer registreret ved sø ca. 100 m fra mast og adgangsvej. Matr.nr. 6c, Vasby By, Sengeløse. - Bemærkning: Mast og arbejdsarealer ligger væk fra søen. Hvis frøer er at finde i arbejdsarealet i anlægsperioden, vil de blive fjernet inden. Aktivitet ID: 555198 og 555199: - Nord for mast nr. 36: Butsnudet frø og spidssnudet frø registreret ved sø ca. 75 m nord for mast nr. 36. Matr.nr. 3i, Vasby By, Sengeløse. - Bemærkning: Mast og arbejdsarealer ligger væk fra søen. Hvis frøer er at finde i arbejdsarealet i anlægsperioden, vil de blive fjernet inden. Aktivitet ID: 15679: - Syd for mast nr. 18: Grågåss registreret på mark syd for mast og adgangsvej. Matr.nr. 9c, Vridsløsemagle By, Sengeløse. - Bemærkning: Perioden for anlægsarbejdet er midlertidig og kortvarig (1-2 uger). De enkelte aktiviteter ved masten har kort varighed. Sammenlagt vil der højst være aktiviteter 4 dage ved masten. Derudover bemærkes følgende: - Jf. søgning på DOF-basen er Porsemosen et velbesøgt sted for sjældne ynglefugle som rørhøg, pungmejse, rørdrum og plettet rørvagtel - og muligvis også savisanger og drosselrørsanger. Dog kommer projektet ikke i nærheden af Porsemosen. Masterne nr. 19, 20 og 21 er ikke en del af projektet. Der skal derfor ikke ske kørsel ind til masterne i Porsemosen. Fuglene forstyrres således ikke. - I grusgravene, mast nr. 70-75 og 84-85, kan der være digesvaler, der muligvis yngler i skrænterne. Liften, som er tung, kommer af sikkerhedsmæssige årsager ikke i nærheden af skrænterne. Arbejdet finder således ikke sted på skrænterne eller berører skrænterne.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Eksisterende luftledningsanlæg ligger inden for følgende fredede områder: Arealfredning fra 2001: Vasby Mose Arealfredning fra 2007: Sengeløse Mose Arealfredning fra 2006: Porsemosen og Høholm Arealfredning fra 1968: St. Vejleå - Kroppedal Arealfredning fra 1966: St. Vejleå – Risby Arealfredning fra 1955: Store Vejleå - Tåstrup Der er tale om landskabsfredninger (arealfredninger). Anlægsarbejdet påvirker ikke de fredede områder, og der ændres ikke på luftledningsanlæggets placering i landskabet. Arealanvendelsen og det servitutbelagte areal under luftledningsanlægget er uændret efter projektets gennemførelse.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Eksisterende luftledningsanlæg forløber igennem Natura 2000-område nr. 140 Vasby Mose og Sengeløse Mose, som består af et habitatområde (H124). I projektet udskiftes isolatorkæder på følgende master, som ligger inden for habitatområdet: Mast nr. 28, 31, 32, 33, 34 og 35. Øvrige master, som ligger inden for H124, er ikke omfattet af projektet.

		Arbejdsarealerne (både adgangsveje og liftpladser) ligger uden for habitatområdet ved mast nr. 28, 32 og 33. Der vil således ikke ske berøring med habitatområdet ved de tre master. Det skyldes, at liften kan nå hen til masten fra en position uden for habitatområdet ved at række ind over pågældende område. Ved mast nr. 31, 34 og 35 er arbejdsarealerne placeret inden for habitatområdet, der således berøres i forbindelse med anlægsarbejdet. Mast nr. 31 er placeret i moseområde inde i habitatområdet. Dog udføres arbejdet fra lift, som kan nå hen til masten fra arbejdsarealet et stykke fra selve masten. Arbejdsarealerne er let tilgængelige og placeret perifært i forhold til habitatområdet. Det er således kun arbejdet ved mast nr. 34 og 35, hvor der skal tages ekstra hensyn. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 124: <table border="1"> <tr> <td>Naturtyper:</td><td>Kransnålage-sø (3140)</td><td>Næringsrig sø (3150)</td></tr> <tr> <td></td><td>Vandløb (3260)</td><td>Kalkoverdrev (6210)</td></tr> <tr> <td></td><td>Tidvis våd eng (6410)</td><td>Hængesæk (7140)</td></tr> <tr> <td></td><td>Kildevæld (7220)</td><td>Rigkær (7230)</td></tr> <tr> <td></td><td>Skovbevokset tørvemose (91D0)</td><td>Elle- og askeskov (91E0)</td></tr> <tr> <td>Arter:</td><td>Skæv vindelsnegl (1014)</td><td>Sumpvindelsnegl (1016)</td></tr> <tr> <td></td><td>Stor vandsalamander (1166)</td><td></td></tr> </table> For beskrivelse af de områdets udpegningsgrundlag – både naturtyper og arter - henvises til Naturstyrelsens "Natura 2000-plan 2016-2021. Vasby Mose og Sengeløse Mose. Natura 2000-område nr. 140, Habitatområde H124" fra april 2016. Det midlertidige arbejde ved mast nr. 34 og 35 tilrettelægges sådan, at det kan udføres hurtigt. Der udlægges jernplader (køreplader) i smalle kørespor frem til masterne, således at der i de fugtige miljøer ikke sker større strukturskader. Kørepladerne ligger i så kort tid som muligt. Ved mast nr. 34 udføres arbejdet i løbet af maksimalt 4 arbejdsdage inkl. liggedage for køreplader. Ved mast nr. 35 er der brug for 7 arbejdsdage alt inklusivt (3 dage til udlægning af køreplader, 1 arbejdsdag og 3 dage til opsamling af køreplader). For beskrivelser af anlægsarbejdet ved mast nr. 34 og 35 henvises til medfølgende projektbeskrivelse.	Naturtyper:	Kransnålage-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)		Vandløb (3260)	Kalkoverdrev (6210)		Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)		Kildevæld (7220)	Rigkær (7230)		Skovbevokset tørvemose (91D0)	Elle- og askeskov (91E0)	Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)		Stor vandsalamander (1166)	
Naturtyper:	Kransnålage-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)																					
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev (6210)																					
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)																					
	Kildevæld (7220)	Rigkær (7230)																					
	Skovbevokset tørvemose (91D0)	Elle- og askeskov (91E0)																					
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)																					
	Stor vandsalamander (1166)																						
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Udledning til overfladevand, terræn eller recipient finder ikke sted i projektet. Spildevand fra skurvogn afledes, hvor det er muligt til offentlig kloak - ellers til samletank. Der etableres midlertidige adgangsveje over vandløb to steder. Adgangsvejen ind til mast nr. 2 over Store Vejleå og adgangsvejen ind til mast nr. 35 over Spangå. Passagen over vandløbene etableres med køreplader- bl.a. med ekstra lange køreplader. Såfremt jord fra hjulene af maskinerne falder af på kørepladerne, vil jorden blive fjernes, så jorden ikke falder i vandløbet eller med regnen strømmer ud i vandløbet. For beskrivelser af anlægsarbejdet og passagen over vandløb henvises til medfølgende projektbeskrivelse. Vandløbspassagerne drøftes med																					

			kommunerne, og der indhentes dispensation/tilladelse, hvis det er påkrævet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Det eksisterende luftledningsanlæg er placeret i områder med særlige drikkevandsinteresser. Selve anlægsarbejdet med udskiftning af isolatorkæder foregår med kørsel i terræn (på jordoverfladen). Projektet omfatter ikke jord- eller gravearbejde, og der vil ikke ske udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster, jf. pkt. 35.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Mast nr. 7 ligger i et område registreret som V2-jordforurening. Mast nr. 63 ligger i et område registreret som V1-jordforurening. Selve anlægsarbejdet med udskiftning af isolatorkæder foregår med kørsel i terræn (på jordoverfladen). Projektet omfatter ikke jord- eller gravearbejde.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Det eksisterende luftledningsanlæg er i Store Vejleå-dalen placeret i et område, som i Albertslund Kommuneplan 2018-2030 er udpeget som risikoområde. Der er i projektet ikke fastlagt særlig indsats i pågældende områder. I tilfælde af oversvømmelse i pågældende område vil det blive vurderet, om anlægsarbejdet kan lade sig gøre til planlagt tid, eller om arbejdet i området skal udskydes. Det vil bero på en konkret vurdering.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Energinet er ikke bekendt med, at der er andre aktuelle projekter i området, som kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Energinet har besigtiget strækningen og udpeget og planlagt arbejdsarealerne sådan, at de tager hensyn til arealinteresser såsom beskyttet natur samt eventuelle særinteresser hos den enkelte lodsejer. Adgang til hver mast sker så vidt muligt fra offentlig vej. Køreplader udlægges for at sikre fremgang i de tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt af hensyn til blødbund, eller hvis adgangen er over et naturområde eller andet, eller hvis det er et vilkår i en dispensation eller tilladelse fra den lokale kommune eller anden myndighed. Dispensation ansøges ved kommuner og eventuelt andre myndigheder. Perioden for anlægsarbejdet er midlertidig og kortvarig. Sammenlagt vil der højst være aktiviteter 4 dage ved hver mast – ved mast nr. 35 dog 7 dage. Der arbejdes inden for almindelig arbejdstid (7-18 på hverdage og 7-14 lørdage). I tilfælde af oversvømmelser i Store Vejleå-dalen vil det blive vurderet, om anlægsarbejdet kan lade sig gøre til planlagt tid, eller om arbejdet i pågældende oversvømmede område skal udskydes. Det vil bero på en konkret vurdering. I tilfælde af støvdannelse i forbindelse med anlægsarbejdet i tørre vejrmæssige perioder kan de midlertidige arbejdsarealer vandes efter konkret vurdering af behov. Affald fjernes efter gældende love og regler og i vides muligt omfang til genanvendelse.

	Energinet informerer berørte lodsejere og nærmeste naboer forud for igangsætning af anlægsarbejdet. Der informeres både om tidspunkt og varighed af arbejdet.
--	---

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 11.01.2021 Bygherre/anmelder: Martin Scheuerlein

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.