

## Kort over projektilpasning i forhold til vejbyggelinje ved Viborg hovedvej - Strækningen mellem UB51 til UB52

Evidas svar til Vejdirektoratets høringsvar vedr. Projektetsplacering i forhold til vejbyggelinjen ved Viborg Hovedvej. (Se Bilag 16 Høringsnotat).

Evida er i tæt dialog med VD om arbejdet langs med Viborg Hovedvej, inkl. etablering af og tilgang til den planlagte rørdepotplads indenfor vejbyggelinjen.

Dialogen har medført at Evida rykker placering af gasrørtracéet, langs med Viborg Hovedvej, således at gasrøret placeres udenfor vejbyggelinjen. Ændringen medfører at tracéet flyttes 10-14 meter mod syd, for at komme fri af vejbyggelinjen, på en strækning på 600 meter. Underboring nr 52 forlænges med ca. 12 meter, og der indsættes en ekstra underboring, på 6 meter (nr. 51.1), af et levende hegn (projektforudsætning at alle levende hegn underbores). Ændringerne er fastlagt efter aftale med lodsejere. Den ændrede placering overholder Sikkerhedsstyrelsens regelsæt (fastsat i lov om gassikkerhed og bekendtgørelse om sikkerhed for rørledninger i jord (distributionsnettet))

